



Adresa: **EVK Kašperské Hory**
Smetanova 156
34192 Kašperské Hory

Protokol . 2019/01030

Místo odběru: Kašperské Hory, vodojem

Odběr provedl: B. Iohubý viz hromadná příloha 43/2019

Příjem provedl: Márová Anna DiS

Typ odběru: bodový

Datum odběru: 23.10.2019

Datum příjmu: 23.10.2019

Datum ukončení: -- nedokončeno --

Klasifikace vzorku: voda upravená, souvztažný rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	< 0,02			SOP2 (SN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	< 4,8			SOP14 (SN EN ISO 7887)
chlor volný	mg/l	< 0,05			SOP28 (SN ISO 7393-2)
CHSK(Mn)	mg/l	0,64		± 10 %	SOP3 (SN EN ISO 8467)
chu		přijatelná			SOP31(TNV 757340)
dušiny	mg/l	7,3		± 2,5 %	SOP5 (SN ISO 7890-3)
dušitan	mg/l	< 0,01			SOP6 (SN EN 26777)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0			SOP23 (SN EN ISO 9308-1)
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0			SOP24 (SN EN ISO 7899-2)
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	0			SOP23 (SN EN ISO 9308-1)
kultivovatelné při 22°C	KTJ/ml	0			SOP27 (SN EN ISO 6222)
kultivovatelné při 36°C	KTJ/ml	7			SOP27 (SN EN ISO 6222)
pach		přijatelný			SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH)		7,63		± 0,5 %	SOP7 (SN ISO 10523)
teplota vzorku	°C	10,0		± 10 %	SOP33 (SN 75 7342)
žákal	ZF(n)	0,33		± 5,0 %	SOP13 (SN EN 27027)
železo	mg/l	< 0,02			SOP17 (SN ISO 6332)
abioseston	%	--nehotový--			subdodávka AZL
počet organismů	jedinci/ml	--nehotový--			subdodávka AZL
živé organismy	jedinci/ml	--nehotový--			subdodávka AZL

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených podmínek. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené koeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. Do postupu stanovení nejistoty nebyla zahrnuta nejistota odběru vzorku.

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V, akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V

Zkoušky uvedené pod čarou jsou dodávány subdodavatelem. Subdodávka byla provedena ve zkušební laboratoři akreditované IA . 1163 - Als Czech Republic, s.r.o. Praha 9

V Klatovech, 05.11.2019

Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře